

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe pomieszczeń RTG w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: "Dostawa ogólnodiagnostycznego aparatu RTG oraz aparatu cyfrowego do zdjęć zębów"
ADRES INWESTYCJI : Jędrzejów ul. 11-go Listopada 26 - Przychodnia Rejonowa nr 1
INWESTOR : ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W JĘDRZEJOWIE
ADRES INWESTORA : 28-300 JĘDRZEJÓW, UL B. CHROBREGO 4
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KRZYSZTOF WÓJCIK
DATA OPRACOWANIA : 12.2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : III kw 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% Rbezp, Sbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(Rbezp)+Z(R), M, S+Kp(Sbezp)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont RTG			
1	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 19.10	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
2	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 19.10	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
3	NNRNKB 202 d.1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 19.10	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
4	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina typu Tarkett elektrostacyjna z wywinieciem cokolika na ściany 10 cm 19.10	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
5	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² - drzwi 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 2-02 d.1 1204-02 analogia	Wymiana 3 szt. drzwi ołowiowych: 2 x 80 cm - 1,5 mmPb, 1 x 100 cm-2mmPb (drzwi ołowiane równoważnik ołowiu 2 mm) 0.8*2.05*2+1.0*2.05	m ² m ²	5.330	
				RAZEM	5.330
7	d.1 kalk. własna	Przerobienie instalacji centralnego ogrzewania pod nowy grzejnik - modyfikacja podejścia wraz z wymianą zaworu na zawór z głowica termostatyczną 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 d.1 0516-04	Wymiana grzejnika stalowego na grzejnik stalowy dwupłytowy dł. 200 cm, grzejnik z atestem do pomieszczeń służby zdrowia 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 kalk. własna	Demontaż istniejącej skrzynki zasilającej aparaty 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 d.1 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	d.1 kalk. własna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej do aparatu stomatologicznego. ok 15 m kabla 3*2,5 mm ² , gniazdo 1 fazowe 220 V 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 19.1+3.3*(4.4+4.65+3.0+2.0+2.75)	m ² m ²	74.540	
				RAZEM	74.540
14	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 19.1+3.3*(4.4+4.65+3.0+2.0+2.75)	m ² m ²	74.540	
				RAZEM	74.540
15	NNRNKB 202 d.1 2014-01 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² poz.14	m ² m ²	74.540	
				RAZEM	74.540
16	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.14	m ² m ²	74.540	
				RAZEM	74.540
17	KNR 2-02 d.1 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia matowa wys. 150 cm 1.5*(4.4+4.65+3.0+2.0+2.75)	m ² m ²	25.200	
				RAZEM	25.200
18	d.1 kalk. własna	Malowanie wewnętrzne ścian, stropów, podciągów, słupów - farba lateksowa zmywalna 2 kolory	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14-poz.17	m ²	49.340	
				RAZEM	49.340
19	KNR 5-08 d.1 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - rozdzielnica wraz z kompletnym wyposażeniem pdo zasialnie generatora i aparatów RTG 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 5 d.1 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoża betonowe 1	wyp. wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 d.1 0309-04 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem - 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	156.1761		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	drzwi do pom RTG 80x200 2 szt i 100x200 1 szt kompletne	kg	1066.0000		1066.0000		
2.	farba lateksowa zmywalna	dm ³	14.8020		14.8020		
3.	farba olejna do gruntowania	dm ³	3.7548		3.7548		
4.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.7972		2.7972		
5.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0100		0.0100		
6.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	kg	360.0282		360.0282		
7.	Gniazdo podwójne'	szt.	1.0200		1.0200		
8.	gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t.	szt.	1.0200		1.0200		
9.	grunt pokostowy	dm ³	4.5360		4.5360		
10.	grzejniki stalowe V22 dł 2,0m - do pom służby zdrowia higieniczny	kpl.	1.0000		1.0000		
11.	klej winylowy	kg	11.4600		11.4600		
12.	Materiały do przeróbki inst c.o.	kpl.	1.0000		1.0000		
13.	Materiały do wymiany instalacji elektrycznych	kpl.	1.0000		1.0000		
14.	Mydło techniczne	kg	1.6399		1.6399		
15.	papier ścierny	ark.	6.2361		6.2361		
16.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	1.9100		1.9100		
17.	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.do 2,0mm	m ³	0.0745		0.0745		
18.	preparat gruntujący "CERESIT CT 1	dm ³	32.7976		32.7976		
19.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	4.0110		4.0110		
20.	przewód YDYp zo 3x2,5 750V	m	8.3500		8.3500		
21.	puszki bakelitowe	szt.	1.0200		1.0200		
22.	rozcieńczalnik	dm ³	1.5095		1.5095		
23.	Rozdzielnica do wbud.blasz.IP30 30x40x21cm duża	szt	1.0000		1.0000		
24.	trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych	szt.	2.0000		2.0000		
25.	Uzbrojenie tablicy TB1'	kpl.	1.0000		1.0000		
26.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0.0656		0.0656		
27.	wykładzina podłogowa z PCV rulon Tarkett elektrostacyjna	m ²	22.9200		22.9200		
28.	zaprawa cementowa m. 80'	m ³	0.1066		0.1066		
29.	zaprawa samopoziom	kg	297.9600		297.9600		
30.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)'	m-g	0.4372		
2.	środek transportowy	m-g	1.1541		
3.	środek transportowy	m-g	0.0783		
4.	wyciąg	m-g	0.4947		
5.	wyciąg	m-g	0.3280		
				RAZEM	

Słownie: