

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU UL. M. KONOPNICKEJ W JĘDRZEJOWIE etap I (krawężnik i chodniki)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1		CHODNIKI		
1 d.1	KNNR 6 0802-06	Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie z transportem urobku na 3 km.	m2	10
2 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie uszkodzonych krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m	400
3 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie uszkodzonych obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m	5
4 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie uszkodzonych chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm i kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m2	635
5 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat. -II- z transportem urobku na 3 km. (pod chodnik i wjazdy)	m3	222
6 d.1	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod chodnik i wjazdy.	m2	635
7 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.	m	400
8 d.1	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	153

9 d.1	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia na chodnikach i wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolor)	m2	635
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE		
2d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych.	szt.	6
2d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2