

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Bolesława
Chrobrego w Jędrzejowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jednostka miary	ilość	cena jednostkowa	Wartość
1		2	3	4	5	6
		SIŁOWNIA PLENEROWA				
1	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu BIEGACZ	szt.	1		
2	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu ORBITREK	szt.	1		
3	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu WIOŚLARZ	szt.	1		
4	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu WAHADŁO I STEPER NA SŁUPIE	szt.	1		
5	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu TWISTER	szt.	1		
6	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu WYCISKANIE SIEDZĄC	szt.	1		
7	KNR 2-23 0310-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia typu WYCIĄG GÓRNY	szt.	1		
7a	kalkulacja własna	Zagospodarowanie terenu w obrębie siłowni plenerowej poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni trawiastej, uzupełnienie humusem i obsiane mieszanką traw	m2	176		
		STREFA RELAKSU				
8	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża ławek	szt.	4		
9	KNR 2-23 0309-02 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża kosza na śmieci	szt.	1		
10	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża stolika do gry w szachy	szt.	1		
11	KNR 2-21 0602-06 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża stolika do gry w chińczyka	szt.	1		

12	KNR 2-21 0303-06 analogia	Dostawa i sadzenie 6 szt. drzew klon pospolity 'Purple Globe o wys. m.in.. 2,0 m wraz z dostawą ziemi urodzajnej potrzebnej do sadzenia	szt.	6		
13	kalkulacja własna	Zagospodarowanie terenu w obrebie strefy relkasu poprzez ułożenie krat trawnikowych wypełnionych mieszanką piasku i humusu (40:60) i obsiane mieszanką traw lub wypełnione żwirem	m2	35		
		PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM				
14	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża SPRAWNOŚCIOWEJ DRABINKI WIELOFUNKCYJNEJ (prostopadłościan sprawnościowy)	szt.	1		
15	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża urządzenia sprawnościowego typu LINARIUM	szt.	1		
16	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż na stałe do podłoża SPRAWNOŚCIOWEGO ZESTAWU ZABAWOWEGO	szt.	1		
17	kalkulacja własna	Kompletne przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw (grubość warstwy piasku 30 cm) układanej na warstwie geowłókniny rozłożonej na gruncie rodzimym	m2	107		
18	KNR 2-31 0407-04 analogia	Montaż obrzeży gumowych/poliuretan wokół nawierzchni piaskowej placu zabaw - obrzeża stabilizowane podsypką cementowo-piaskową	mb	30		
19	kalkulacja własna	Przygotowanie terenu, dostawa i montaż ogrodzenia i dwóch furtek wokół obiektu	mb	77		
20	KNR-W 2-19 0134-03 analogia	Zakup i montaż na stałe do podłoża tablicy informacyjnej	szt.	1		
Razem wartość netto:						
Podatek VAT						
Razem wartość brutto:						