

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZENIESIENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW  
ADRES INWESTYCJI : Jędrzejów, dz nr ewid. 2/1  
INWESTOR : Gmina Jędrzejów  
ADRES INWESTORA : ul. 11 listopada 33, 28-300 Jędrzejów.  
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 07.2011 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.2011 r.

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                       | Podst           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE</b>                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| 1                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                                       | <b>0101-01</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 2                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                                       | <b>0101-02</b>  | Krotność = 2<br>137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 3                                                         | <b>KNR 2-01</b> | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                                                       | <b>0212-06</b>  | (137.5+24.1)*0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 48.480       |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.480</b>  |
| 4                                                         | <b>KNR 2-01</b> | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV                                                                                                                                                                                                          | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1                                                       | <b>0214-04</b>  | (137.5+24.1)*0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 48.480       |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.480</b>  |
| 5                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1                                                       | <b>0103-02</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| <b>2 NAWIERZCHNIE</b>                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| 6                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       | <b>0104-03</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 7                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       | <b>0114-05</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 8                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       | <b>0105-07</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 9                                                         | <b>KNR 2-31</b> | Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       | <b>0105-08</b>  | 137.5+24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 161.600      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>161.600</b> |
| 10                                                        |                 | Demontaż i ułożenie nawierzchni syntetyczna bezpiecznej kolor PANTONE 152C - strefa do zabaw i ćwiczeń                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       |                 | 137.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 137.500      |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>137.500</b> |
| 11                                                        |                 | Demontaż i ułożenie nawierzchni syntetyczna bezpieczne kolor PANTONE 540C - ciągi komunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       |                 | 24.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 24.100       |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>24.100</b>  |
| 12                                                        |                 | Demontaż i ułożenie obrzeża syntetycznego bezpiecznego o wym. 5 x 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       |                 | 8.82*2+15.59*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 48.820       |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>48.820</b>  |
| 13                                                        | <b>KNR 2-21</b> | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia                                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2                                                       | <b>0401-02</b>  | 78.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 78.400       |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>78.400</b>  |
| <b>3 URZĄDZENIA ZABAWOWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |                |
| 14                                                        |                 | Demontaż i montaż zestawu zabawowego (W skład zestawu wchodzi: wieża z dachem dwuspadowym, z podestem na wys. 120 cm - 1 szt., wieża bez dachu z podestem na wys. 120 cm - 1 szt., mostek metalowy wypukły - 1 szt., schody drewniane, h=120 cm - 1 szt., trap wejściowy mały, h=60 cm - 1 szt., zjeżdżalnia, h=120 cm- 1 szt., balkonik - 1 szt. | szt            |              |                |
| d.3                                                       |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt            | 1.000        |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 15                                                        |                 | Demontaż i montaż huśtawki wagowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | szt            |              |                |
| d.3                                                       |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt            | 1.000        |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16                                                        |                 | Demontaż i montaż huśtawki wahadłowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt            |              |                |
| d.3                                                       |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | szt            | 1.000        |                |
|                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

| Lp.       | Podst | Opis i wyliczenia                       | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----------|-------|-----------------------------------------|------|--------------|--------------|
| 17<br>d.3 |       | Demontaż i montaż ławki parkowej        | szt  |              |              |
|           |       | 2                                       | szt  | 2.000        |              |
|           |       |                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 18<br>d.3 |       | Demontaż i montaż kosza parkowego       | szt  |              |              |
|           |       | 1                                       | szt  | 1.000        |              |
|           |       |                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 19<br>d.3 |       | Demontaż i montaż tablicy regulaminowej | szt  |              |              |
|           |       | 1                                       | szt  | 1.000        |              |
|           |       |                                         |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |