


1500



Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole nr.1				
Adres obiektu budowlanego	28–300 jędrzejów ul. Mieszka 19				
Przedmiot rysunku	Instalacja odgromowa Plan instalacji odgromowej		Skala	Nr.rys. 13.11–2	
Projektant	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data
	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO–III–/83861/18/76	03.2013
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOE/04	03.2013

- Uwaga
1. Zwody poziome wykonac drytem stalowym ocynkowanym 8mm
 2. Zwody poziome mocować na uchwytach odległościowych przyklejonych do papowego pokrycia dachu.
 3. Przy kominach oraz innych urządzeniach wystających ponad dach zainstalować zwody pionowe o odpowiedniej wysokości i usytuowane w odpowiednie odległości od wystających urządzeń.
 - 4.Przewody odprowadzające wykonac drutem stalowym ocynkowanym 8 mm .przewodzonym w rurkach izolacyjnych RB 28 ociepleniu ścian.
 5. Zaciski probiercze umieścić w puszkach izolacyjnych na wysokości około 0,5m nad ziemią.
 - 6.Uziomy wykonac tasmą stalową ocynkowaną 25x4mm ułożoną w ziemi na głębokości 0,6m.
 7. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczac 10 ohm.