GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

Jędrzejów 06.03.2015

Znak: ZM.271.3.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Przebudowy dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie"**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1. Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno – asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona Wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonywania mieszanek mineralno – asfalotowych?
Odp. 1. Podstawą do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych przyjętą w projekcie przedmiotowego zadania są Wytyczne Techniczne WT-2 2014 część I „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych" GDDKiA dla kategorii ruchu KR 2. W/w wytyczne należy również stosować jako podstawę przy wykonywaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych.
Wytyczne, o których mowa powyżej zostały udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego pod ogłoszonym przetargiem na realizację przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 2. Prosimy o odpowiedź na czym polegać ma remont kładki pieszo – rowerowej na rzeką Jasionka – poz. 152 przedmiaru? Czy na wymianie ustroju nośnego, o którym jest mowa na rysunku zamiennym nr 1b Projektu zagospodarowania terenu? Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu kładki.
Odp. 2. Zakres remontu kładki pieszo – rowerowej stanowi rysunek pn. „Wymiana ustroju nośnego kładki", który to Zamawiający w uzupełnieniu do projektu, udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego pod ogłoszonym przetargiem na realizację przedmiotowego zamówienia. W ramach remontu należy wykonać fundamenty oraz elementy kładki wyspecyfikowane na w/w rysunku.
UWAGA: *Lokalizacja kładki została określona w dokumentacji projektowej branży drogowej w pliku pn. „PZT KŁADKA" (rys. zamienny nr 1b). Dodatkowo Zamawiający informuje, iż rysunek 1b dokumentacji projektowej branży drogowej (plik pn. PZT-2) jest nieaktualny i został zamieszczony omyłkowo.*

Pytanie 3. W orzecznictwie z Krajowej Izby Odwoławczej ugruntowany jest pogląd, iż Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać wszystkie informacje, mające wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jeżeli istnieje pewne ryzyko co do zakresu robót

wykonawca powinien otrzymać informacje i dokumenty, pozwalające na przyjęcie założeń kalkulacyjnych rentowności kontraktu z zaoferowaną ceną (wyrok KIO z dn. 23.04.2014r., sygn.. akt KIO 706/14). Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając fakt, iż wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy prosimy o uzupełnienie także dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia. Brak jest jednoznacznego opisu zakresu wymiany opraw na ledowe, określenia ich charakterystyk technicznych oraz warunków dotyczących sterowania oświetleniem itd.

Odp. 3. Opis zakresu wymiany opraw przedstawiony został w „Kosztorysie ślepym – branża elektryczna", który to Zamawiający w uzupełnieniu udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego pod ogłoszonym przetargiem na realizację przedmiotowego zamówienia. Należy podkreślić iż, przedmiotowy kosztorys ślepy jest uszczegółowieniem poz. nr 177 przedmiaru robót pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia, wymiana lamp na energooszczędne typu ledowego". Sterowanie oświetleniem nie ulega zmianie.

Pytanie 4. Prosimy o podanie prawidłowej ilości studzienek ściekowych dn 500 mm. W przedmiarze Kanalizacja deszczowa pozycja. 2.7. jest 14 szt. natomiast w projekcie jest 26 kpl. (opis Kanalizacja deszczowa pkt 7.4, oraz zestawienie ilości).

Odp. 4. Prawidłowa ilość studzienek ściekowych dn 500 mm wynosi 26 kpl.

z up. BURMISTRZA
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
mgr inż. Marta Pędzik-Prawda