

Kosztorys ślepy (bez cen) do przetargu

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	Nakł.	Ilość
A) OŚWIETLENIE ULICZNE W M-CI JĘDRZEJÓW UL.MICKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, KRASICKIEGO I SIENKIEWICZA					
1	KNR 403 1121 110000	demontaż bezpieczników, mocowanych na konstrukcji			48,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,1575	7,5600
2	KNR 403 1133 010000	demontaż opraw			48,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,6510	31,2480
3	KNR 403 1143 030000	demontaż wysięgników			48,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,3045	14,6160
	samochód wieżowy		M-G	0,1523	7,3104
	samochód dostawczy do 0,9 t		M-G	0,1700	8,1600
4	KNR 510 0027 030000	demontaż przewodów linii n. n. Al przeznaczaniem na złom.			0,3000 km/1p
	Robocizna:		R-G	17,1000	5,1300
	środek transportowy		M-G	0,2400	0,0720
5	KSNR 9 0902 040000	osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii nn. demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem			18,0000 SZT.
	Robocizna:		R-G	0,1720	3,0960
	środek transportowy		M-G	0,0115	0,2070
	samochód wieżowy		M-G	0,0322	0,5796
6	KNR 510 0803 010000	montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego			49,0000 kpl
	Robocizna:		R-G	0,8600	42,1400
	śruby stal. średnio dokładne gwintowane m-		KG	0,0400	1,9600
	bezpieczniki słupowy z wkł.6A		SZT.	1,0200	49,9800
	przewody aluminiowe wielodrutowe typ AsXS		M	1,0000	49,0000
	uchwyty do bezpieczników np.		SZT.	1,0000	49,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t		M-G	0,0100	0,4900
	podnośnik montaż. phm samochod		M-G	0,3400	16,6600
	Materiały inne:		%	2,0000	

7	KNR 510	montaż wysięgnika rurowego	49,0000 szt.	
	1002	aluminiowego anodowanego 1000/500		
	010000	a=500 b =500 z końcówką do montażu oprawy 60mm) na słupie ŻN		
	Robocizna:	R-G	0,7200	35,2800
	konstrukcja mocująca-drobna	KG	2,0000	98,0000
	wysięgniki rurowe aluminiowy 1000/500	SZT.	1,0000	49,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600	2,9400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700	18,1300
	Materiały inne:	%	2,0000	
8	KNR 510	montaż na wysięgniku opraw do lamp	49,0000 szt.	
	1005	LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy		
	070000	84W szt 45 i o mocy 60W szt 4 razem szt.49. Oprawy z redukcją mocy do 30% w porze nocnej , w II kl. ochr. IP min 66, Z zabezpieczeniem przepięciowym, korpus -odlew aluminiowy, odbłyśnik jednoczęściowy aluminiowy, możliwość regulacji kąta nachylenia 5-20st,		
		temperatura światła 3500K, strumień świetlny oprawy ok 7000 lm powierzchnia boczna oprawy nie może przekraczać 0,1m kw. nap.Lunoida, Magnolia lub o podobnych parametrach kształcie i gabarytach)		
	Robocizna:	R-G	0,6600	32,3400
	oprawa ośw LED 84 (wg opisu) II kl ochr	KPL	1,0000	49,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	2,9400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	17,1500
	Materiały inne:	%	2,0000	
9	KSNR 5	montaż przewodów do opraw	49,0000 KPL	
	1003	oświetleniowych,przewody kabelkowe		
	020100	wciągane w wysięgniki		
	Robocizna:	R-G	1,3800	67,6200
	przewody kabelkowe OMY3x1,5	M	4,0000	196,0000
	samochód wieżowy	M-G	0,6600	32,3400
	Materiały inne:	%	4,0000	
10	KNR 510	montaż mostków rozłącznych o przekroju	107,0000 szt.	
	0904	przewodów do 70 mm2		
	010000			
	Robocizna:	R-G	0,6500	69,5500
	zaciski odgałęźne izolowane	SZT.	1,0200	109,1400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3000	32,1000
	Materiały inne:	%	2,0000	
11	KSNR 5	montaż haka wieszakowego z uchwytem	12,0000 SZT.	
	0903	SO 118.425		
	040100			
	Robocizna:	R-G	0,4100	4,9200
	haki SOT-21	SZT.	1,0200	12,2400
	uchwyty SO 118.425	SZT.	1,0500	12,6000
	środek transportowy	M-G	0,0070	0,0840
	Materiały inne:	%	4,0000	

12	KNR 510 0033 010000	montaż ręczny przewodów izolowanych linii napowietrznych n. n. typu AsXSn 2x25 mm2 (z. nr12/93)	0,1600 km
----	---------------------------	---	------------------

Robocizna:	R-G	143,0000	22,8800
przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm2	M	1040,0000	166,4000
samochód dostawczy	M-G	0,1700	0,0272
przyczepa do przewożenia kabli	M-G	1,5500	0,2480
ciągnik kołowy	M-G	1,5500	0,2480
żuraw samochodowy	M-G	1,5500	0,2480
Materiały inne:	%	4,0000	

13	KSNR 5 0907 020000	montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruntach kategorii III	150,0000 M
----	--------------------------	--	-------------------

Robocizna:	R-G	0,9500	142,5000
bednarka ocynkowana FeZn 25x4	M	1,0400	156,0000
środek transportowy	M-G	0,0600	9,0000
Materiały inne:	%	4,0000	

14	KNR 510 0803 020000	montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	3,0000 kpl
----	---------------------------	--	-------------------

Robocizna:	R-G	0,8600	2,5800
odgr. zaworowe Gxo 066/5	SZT.	1,0200	3,0600
przewody aluminiowe wielodrutowe typ AsXS	M	1,0000	3,0000
samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0100	0,0300
podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3400	1,0200
Materiały inne:	%	2,0000	

15	KNR 403 1205 010000	badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	3,0000 POMIA
----	---------------------------	--	---------------------

Robocizna:	R-G	1,2400	3,7200
------------	-----	--------	--------

16	KNR 403 1205 020000	badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar następny	3,0000 POMIA
----	---------------------------	--	---------------------

Robocizna:	R-G	0,5600	1,6800
------------	-----	--------	--------

17	KAL WŁ	szkicowa inwentaryzacja do odbioru celem przekazania do PGE	49,0000 KPL
----	-----------	--	--------------------

Robocizna:	R-G	1,0000	49,0000
------------	-----	--------	---------