

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328060 UL. SADOWEJ W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 - 0+256 NA DZIAŁCE O NR EWID. 215.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4	m ²		
d.1 0802-04		cm mechanicznie (frezowanie)	m ²	1894.500	
		1894.5			
				RAZEM	1894.500
2 KNNR 6		Rozebranie uszkodzonych krawężników betonowych na podsypce cemento-	m		
d.1 0806-02		wo-piaskowej z transportem urobku na 3 km.	m	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
3 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.1 0403-04		betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	170.000	
		170			
				RAZEM	170.000
2		NAWIERZCHNIA			
4 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²	2140.000	
		2140			
				RAZEM	2140.000
5 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		tową mechanicznie w ilości 75 kg/m ²	t	160.500	
		160.5			
				RAZEM	160.500
6 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2140.000	
		2140			
				RAZEM	2140.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.3 1406-02		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3 1406-03		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 KNNR 1		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.3 0507-01		170	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000