

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328016 W MIEJSCOWOŚCI BRYNICA SUCHA OD KM 0+000 - 1+000 NA DZIAŁKACH O NR EWID. 110/1, 110/2, 110/3 I 111.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 6		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości	m ²		
d.1 1301-05		ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 1,0 m.	m ²	2000.000	
		2000			
				RAZEM	2000.000
2		NAWIERZCHNIA			
2 KNR AT-03		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbu-	m ²		
d.2 0202-02		dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .			
		1000 mb * 4,5 m = 4500 m ²			
		plus rozjazd 50 m ²			
		4550	m ²	4550.000	
				RAZEM	4550.000
3 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfal-	t		
d.2 0108-02		tową mechaniczne w ilości 75 kg/m ²	t	341.000	
		341			
				RAZEM	341.000
4 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2 0309-02		4 cm (warstwa ścieralna)			
		4550	m ²	4550.000	
				RAZEM	4550.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5 KNNR 6		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej gru-	m ²		
d.3 0202-03		bości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie).			
		1000	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6 KNNR 6		Wyrównanie uszkodzonej istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabi-	m ³		
d.3 0107-01		lizowanym mechanicznie o gr. do 10 cm (na wjazdach)			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000