

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW - LASKÓW OD KM 0+000 - 0+590 NA DZIAŁCE O NR EWID. 1/3.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1	d.1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni przy uszkodzonym przepuście..	ha		
		0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
2 KNNR 6	d.1 0103-03	Profilowanie uszkodzonej nawierzchni gł. 20 cm i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z transportem urobku na 3 km. 590 mb szer. 5,3	m ²		
		3127	m ²	3127.000	
				RAZEM	3127.000
3 KNNR 6	d.1 0113-02	Odbudowa wymulonej, uszkodzonej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (warstwa dolna) 590 mb szer. 5,3 m.	m ²		
		3127	m ²	3127.000	
				RAZEM	3127.000
4 KNNR 6	d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 8 cm. 590 mb szer. 5,3 m.	m ³		
		250	m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
2		NAWIERZCHNIA			
5 KNR AT-03	d.2 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²		
		590 mb szer. 5,0 m plus rozjazd 20 m ² .	m ²	2970.000	
		2970		RAZEM	2970.000
6 KNNR 6	d.2 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 100 kg/m ²	t		
		297	t	297.000	
				RAZEM	297.000
7 KNNR 6	d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		2970	m ²	2970.000	
				RAZEM	2970.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 KNNR 6	d.3 0202-03	Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie).	m ²		
		590	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000