

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. JASIONNA.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,75 m. 450	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
2 KNNR 6 d.1 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 15 cm. Lokalizacja 300 mb szer. 4,5 m plus rozjazd 40 m2 208.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 208.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.500</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja 300 mb szer. 4,0 m plus rozjazd 40 m2 --- 1240 m2 1240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1240.000</b>
4 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 93	t t	 93.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1240.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1240.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie). 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
7 KNR 2-31 d.3 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8 KNR 2-31 d.3 0703-02		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (U9) 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>