

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 328032T UL. DASZYŃSKIEGO W JĘDRZEJOWIE OD KM 0+000 DO km 0+130					
1		CHODNIKI			
1 KNNR 6 d.1 0806-08		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
2 KNNR 6 d.1 0805-07		Rozebranie uszkodzonych chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm) na podsypce cementowo-piaskowej z transportem urobku na 3 km. 162	m ² m ²	 162.000	
				RAZEM	162.000
3 KNNR 6 d.1 0802-03		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 59	m ² m ²	 59.000	
				RAZEM	59.000
4 KNNR 1 d.1 0202-03		Wykop z rozbiórką uszkodzonej podbudowy gł. 30 cm i transportem urobku na 3 km. 275	m ² m ²	 275.000	
				RAZEM	275.000
5 KNNR 6 d.1 0113-03		Odbudowa wymulonej (uszkodzonej) podbudowy gr. 15 cm. 275	m ² m ²	 275.000	
				RAZEM	275.000
6 KNNR 6 d.1 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
7 KNNR 6 d.1 0502-03		Nawierzchnia na chodnikach i wjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolor) 275	m ² m ²	 275.000	
				RAZEM	275.000
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 KNR 2-31 d.2 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w przebudowywanym pasie drogowym. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 KNR 2-31 d.2 1406-05		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000