

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W M. LŚCIN NA DZIAŁCE O NR EWID. 919.</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 KNNR 6 d.1 1301-05		Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z transportem urobku na 3 km szerokości 0,75 m. 187.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.500</b>
2 KNNR 6 d.1 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 15 cm. Lokalizacja 125 mb szer. 4,5 m plus rozjazd 10 m2 86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
3 KNR AT-03 d.2 0202-02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2. Lokalizacja 125 mb szer. 4,0 m plus rozjazd 10 m2 --- 510 m2 510	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 510.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>510.000</b>
4 KNNR 6 d.2 0108-02		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m2 38	t t	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
5 KNNR 6 d.2 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 510	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 510.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>510.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
6 KNNR 6 d.3 0202-03		Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 7 cm i szerokości 0,5 m. (obustronnie). 125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
7 KNNR 6 d.3 1302-03		Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>